

EMPREITADA - "REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL HUGO MIGUEL PITEIRA BARATA" - EXECUÇÃO DE LAJE EM BETÃO ARMADO

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

CAP.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	Un	Quant	Preço Unitário	Preço Parcial
1.	Levantamento do pavimento existente, incluindo abertura e preparação do fundo de caixa para execução do Parque Infantil.	m ²	264,00	5,00 €	1 320,00 €
2.	Execução de camada de sub-base em material de enchimento (sobrante), com espessura variável, incluindo regularização, compactação, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução, estabilidade e acabamento.	m ²	264,00	5,00 €	1 320,00 €
3.	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (0/32 mm), com 20 cm de espessura, incluindo regularização, compactação, colocação de manta geotêxtil 250 g/m ² , e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução, estabilidade e acabamento.	m ²	264,00	10,00 €	2 640,00 €
4.	Fornecimento, transporte e execução de pavimento em laje contínua de betão armado (da classe C20/25 e aço A400R), com 20 cm de espessura e armadura #5φ12mm/m, colocada a meia altura, incluindo execução de pendentes, juntas de dilatação, cofragens, aquisição de betão pronto, vibração, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução, estabilidade e acabamento.	m ²	264,00	45,00 €	11 880,00 €
5.	Fornecimento e assentamento de lancil de "aço-corten", com 200 mm de altura e 4 mm de espessura, incluindo fundação, espigões de fixação, juntas de dilatação de 2 em 2 m, com 0,5 mm, mão-de-obra e todos os trabalhos e materiais necessários.	m	71,00	20,00 €	1 420,00 €
				TOTAL	18 580,00 €